222400141868

检 测 报 告

报告说明

1. 报告未加盖本公司检验检测专用章、CMA章、骑缝章无效；

2. 报告内容需齐全清楚，涂改无效，报告无相关责任签字无效；

3. 由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，对检测结果不作评价；

4. [illegible]

5. 复印报告或部分复制本报告无效；

6. 委托方如对本报告有异议，须于收到本报告十五日内向本公司提出书面申请；

7. 未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商业广告，违者必究。

贵州博联检测技术股份有限公司

地　址：贵州省贵阳市高新区沙文生态科技产业园昌盛路555号

客服专线：4008-524-555

电　话：0851-85605511

邮　编：550014

项目名称：贵州轮胎股份有限公司2022年废气监测

委托单位：贵州轮胎股份有限公司

目　录

1.监测任务 1

2.监测依据 1

3.监测布点、监测频次及监测项目 1

4.监测分析方法及使用仪器 1

5.质量保证和质量控制 2

5.1 生产工况 2

5.2 废气监测质量控制 2

6.监测结果 2

附图：监测基本情况照片 7

1 监测任务

受贵州轮胎股份有限公司的委托，贵州博联检测技术股份有限公司于2022年08月10日对贵州轮胎股份有限公司（位于贵阳市修文县扎佐镇）的废气排放情况进行委托监测，根据监测结果，编制本监测报告。

[redacted]

表 3-1 废气监测布点、监测时间及频次、监测项目

监测布点	监测项目	监测时间及频次
工程胎 1#~7#硫化排放口	非甲烷总烃	2022 年 08 月 10 日，3 次/天，监测 1 天

表 4-2 主要使用仪器

序号	仪器名称	型号/规格	仪器编号
1	气相色谱仪	[redacted]	[redacted]
3	[redacted]	[redacted]	[redacted]

[redacted]

表 6-3 有组织废气监测结果

监测日期	2022 年 08 月 10 日	监测点位	工程胎 3#硫化排放口
排气筒高度	15m	监测时运行工况	正常运行
净化设备	注入式等离子	有效截面积	2.88800m²

监测项目	监测结果				
	第一次（DA003A1）	第二次（DA003A2）	第三次（DA003A3）	平均值	排放速率（kg/h）
烟温（℃）	39.3	39.3	38.8	39.1	/
流速（m/s）	8.4	8.7	8.7	8.6	/
标干流量（m^3/h）	64563	66872	66871	66102	/
非甲烷总烃（mg/m^3）	2.38	2.38	2.46	2.41	0.16

表 6-4 有组织废气监测结果

监测日期	2022 年 08 月 10 日	监测点位	工程胎 4#硫化排放口
排气筒高度	15m	监测时运行工况	正常运行
净化设备	注入式等离子	有效截面积	2.88800m²

监测项目	监测结果				
	第一次（DA004A1）	第二次（DA004A2）	第三次（DA004A3）	平均值	排放速率（kg/h）
烟温（℃）	40.2	39.7	39.9	39.9	/

表 6-5 有组织废气监测结果

监测日期	2022 年 08 月 10 日	监测点位	工程胎 5#硫化排放口
排气筒高度	15m	监测时运行工况	正常运行
净化设备	注入式等离子	有效截面积	2.8800m²

监测项目	监测结果				
	第一次（DA005A1）	第二次（DA005A2）	第三次（DA005A3）	平均值	排放速率（kg/h）
烟温（℃）	40.4	40.1	39.8	40.1	/
流速（m/s）	10.2	10.3	9.6	10.0	/
标干流量（m³/h）	78417	79283	73876	77185	/
非甲烷总烃（mg/m³）	3.17	2.45	2.30	2.64	0.20

表 6-6 有组织废气监测结果

监测日期	2022 年 08 月 10 日	监测点位	工程胎 6#硫化排放口
排气筒高度	15m	监测时运行工况	正常运行
净化设备	注入式等离子	有效截面积	2.8800m²

表 6-7 有组织废气监测结果

监测日期	2022 年 08 月 10 日		监测点位	工程胎 7#硫化排放口	
非甲烷总烃（mg/m³）	2.33	2.30	2.18	2.27	0.082

附图：监测基本情况照片




项目门头



废气监测



废气监测



废气监测



废气监测



废气监测

监测结果参考结论

报告名称	贵州轮胎股份有限公司2023年度[redacted]监测