222400141868

监 测 报 告

报告编号：HB60222000391

项目名称：贵州轮胎股份有限公司2022年第四季度废气监测（载重子午胎硫化）

委托单位：贵州轮胎股份有限公司

监测类别：委托监测

贵州博联检测技术股份有限公司

报 告 说 明

1. 报告未加盖本公司检验检测专用章、MA章、骑缝章无效；

2. 报告内容需齐全清楚，涂改无效；报告无相关责任人签字无效；

3. 由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，对检测结果不作评价；

4. 委托检测报告需加盖本公司骑缝章，加盖其他公司检验检测专用章，报告无效；

5. 部分提供或部分复制本报告无效；

6. 委托方如对本报告有异议，须于收到本报告十五日内向本公司提出书面申请；

7. 未经本公司书面同意，对报告或数据不得用于商业广告或宣传用途，违者必究。

贵州博联检测技术股份有限公司

地　址：贵州省贵阳市高新区文昌北路特发创业商贸路555号

客服专线：4008-524-555

电　话：0851-85605511

邮　编：550014

（载重子午胎硫化）

委托单位：贵州轮胎股份有限公司



法人代表：孙剑

报告编写人：

报告签发人：

报告签发日期：2022 年 11 月 10 日

5.质量保证和质量控制 2
5.1 生产工况 2
5.2 废气监测质量控制 2
6.监测结果 3
附图：监测基本情况照片 7

二氧化硫	《空气质量 二氧化硫的测定 四氯汞盐吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》（GB/T 14680-1993）	0.03mg/m³
臭气浓度	《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》（GB/T 14675-1993）	/

[redacted]

行现场气密性检查，监测过程严格按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《恶臭污染环境监测技术规范》（HJ/905-207）和《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）进行。

6.监测结果

废气监测结果见表 6-1 至表 6-6 所示。

表 6-1 有组织废气监测结果

监测日期	2022 年 10 月 14 日	监测点位	载重子午胎硫化排放口		
排气筒高度	28m	运行工况	正常生产		
净化设施	活入式等离子	烟道截面积	2.0106m²		
监测项目	监测结果				
	第一次	第二次	第三次	第三次	平均值/最大值	排放速率
	(DA001A1)	(DA001A2)	(DA001A3)	(DA001A4)		(kg/h)
烟温（℃）	30.1	30.2	30.5	30.8	**30.4**	/
流速（m/s）	15.1	14.7	15.6	15.6	**15.2**	/
标干流量（m³/h）	82994	80811	85732	85646	83796	/
非甲烷总烃（mg/m³）	1.67	1.17	1.11	/	**1.32**	0.111
二硫化碳（mg/m³）	0.32	0.34	0.61	0.50	**0.61**	0.052
臭气浓度（无量纲）	229	309	229	416	**416**	/

监测日期	2022年10月14日	监测点位	载重子午胎2#硫化排放口
排气筒高度	28m	运行工况	正常生产
净化设施	活性炭吸附+UV光氧等离子	烟道截面积	2.0106m²

监测项目	监测结果					
	第一次（DA002A1）	第二次（DA002A2）	第三次（DA002A3）	第三次（DA002A4）	平均值/最大值	排放速率（kg/h）
烟温（℃）	31.5	31.7	31.7	32.1	31.8	/
流速（m/s）	15.4	15.1	15.2	15.3	15.2	/
标干流量（m³/h）	85364	84163	83068	83558	84038	/
非甲烷总烃（mg/m³）	1.17	1.79	1.47	/	1.45	0.12
二硫化碳（mg/m³）	0.72	0.61	0.77	0.40	0.77	0.064
臭气浓度（无量纲）	309	309	309	309	309	/

载重子午胎有组织废气监测结果

监测日期	2022年10月14日	监测点位	载重子午胎3#硫化排放口
排气筒高度	28m	运行工况	正常生产

监测项目	第一次（DA003A1）	第二次（DA003A2）	第三次（DA003A3）	第三次（DA003A4）	平均值/最大值	排放速率（kg/h）
烟温（℃）	33.2	33.3	33.1	33.1	33.2	/
流速（m/s）	15.3	14.8	15.6	15.7	15.4	/
标干流量（m³/h）	83242	80591	85002	85491	83582	/
非甲烷总烃（mg/m³）	3.56	3.05	3.65	/	3.42	0.29
二硫化碳（mg/m³）	0.67	0.37	0.16	0.13	0.67	0.056
臭气浓度（无量纲）	416	229	309	309	416	/

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
标干流量（m^3/h）	84427	85980	83145	85380	84733	/
[illegible]（mg/m^3）	3.87	2.00	2.14	/	2.67	0.23
二硫化碳（mg/m^3）	0.29	0.18	0.18	0.29	0.29	0.025
[illegible]（无量纲）	540	309	476	229	589	/

[illegible]废气监测结果

监测日期	2022年10月14日	监测点位	载重子午胎硫化排放口
排气筒高度	28m	运行工况	正常生产
[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.0186m²

监测结果

监测项目	第一次（DA005A1）	第二次（DA005A2）	第三次（DA005A3）	第三次（DA005A4）	平均值/最大值	排放速率（kg/h）
测温（℃）	32.9	32.5	32.8	32.4	32.6	/
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[redacted]

（mg/m³）	0.01	0.24	0.94	0.01	**0.94**	0.078	
臭气浓度（无量纲）	309	416	416	309	**416**	/	

附图：监测基本情况照片





废气监测



废气监测

废气监测

废气监测

废气监测

报告完

排放口）	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准	二硫化碳	60kg/h（H30m）； 1.5kg/h（H25m）	经监测，该项目载重子午胎一硫化排放口的二硫化碳和臭气浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2标准限值要求。
		臭气浓度	6000（无量纲）（H25m）	
备注	监测结论所引用的监测数据均引自编号为HJ60222000399I报告中表6-1至6-6所示。			

贵州博联检测技术股份有限公司